

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Ε.Μ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων με τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	20.05.01	m ³	ΟΙΚ-2124	17,00	4,50	76,50	
							76,50	
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
2	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.01.04	m ³	ΟΙΚ-3214	13,00	90,00	1.170,00	
3	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	kg	ΟΙΚ -3873	185,00	1,01	186,85	
							1.356,85	
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
4	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	73.33.01	m ²	ΟΙΚ 7331	50,00	31,50	1.575,00	
5	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	73.34.01	m ²	ΟΙΚ 7326.1	175,00	33,50	5.862,50	
							7.437,50	
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
6	Θύρες ξύλινες πρεσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	54.46.01	m ²	ΟΙΚ 5446.1	5,00	118,00	590,00	
7	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	61.30	kg	ΟΙΚ 6118	34,00	3,10	105,40	
8	Σιδηρά κιγκλιώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	64.01.01	kg	ΟΙΚ 6401	110,00	4,50	495,00	
9	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m ²	65.01.02	m ²	ΟΙΚ 6501	16,00	200,00	3.200,00	
10	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	76.27.02	m ²	ΟΙΚ 7609.2	12,00	54,00	648,00	
11	Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	62.60.02	m ²	ΟΙΚ.6236	2,00	332,00	664,00	
12	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	62.24	kg	ΟΙΚ 6236	100,00	5,00	500,00	
							6.202,40	
5.ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	77.55	m ²	ΟΙΚ 7755	23,00	6,70	154,10	
14	Χρωματισμοί επι επιφανειών επιχρισμάτων εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	77.80.01	m ²	ΟΙΚ 7785.1	470,00	9,00	4.230,00	
15	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	m ²	ΟΙΚ.7785.1	670,00	10,10	6.767,00	
16	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	77.84.01	m ²	ΟΙΚ 7786.1	150,00	9,00	1.350,00	
17	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης Πετάσματα αλουμινίου	50.15.02	m ²	ΟΙΚ 4713	22,00	168,00	3.696,00	
18	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	78.34	m ²	ΟΙΚ 7809	17,00	22,50	382,50	
19	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.05.04	m ²	ΟΙΚ 7809	35,00	15,50	542,50	
20	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	78.05.01	m ²	ΟΙΚ 7809	80,00	13,00	1.040,00	
21	Αντιπυρική επεξεργασία ξυλινών επιφανειών	77.94	m ²	ΟΙΚ 7744	200,00	22,50	4.500,00	
							22.662,10	
Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
6.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
22	Εξοπλισμός τουαλέτας ΑΜΕΑ πλήρες	ΗΜ1	Τεμ.	ΗΛΜ 014	1,00	1.600,00	1.600,00	
23	Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1.5 mm2 Διπολικό - Διατομής 2 X 1,5 mm2	ΗΜ2	m	ΗΛΜ 047	90,00	5,34	480,60	
24	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, γομώσεως 6 kg	ΗΜ3	Τεμ.	ΗΛΜ 019	7,00	37,00	259,00	
25	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 12 kg	ΗΜ4	Τεμ.	ΗΛΜ 019	1,00	62,00	62,00	
26	Φαροσειρήνα	ΗΜ5	Τεμ.	ΗΛΜ 60	2,00	82,00	164,00	
27	Κομβίο αναγγελίας φωτιάς	ΗΜ6	Τεμ.	ΗΛΜ 049	2,00	60,00	120,00	

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Ε.Μ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
28	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με δυο προβολείς 2Χ21 W	HM7	Τεμ.	ΗΛΜ 060	3,00	120,00	360,00	
29	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών	HM8	Τεμ.	ΗΛΜ 052	1,00	200,00	200,00	
30	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός	HM9	Τεμ.	ΗΛΜ 062	2,00	60,00	120,00	
31	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος 5 kg	HM10	Τεμ.	ΗΛΜ 019	1,00	60,00	60,00	
32	Πυροσβεστήρας κόνεως, οροφής, αυτόματος, με κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg	HM11	Τεμ.	ΗΛΜ 019	2,00	80,00	160,00	
33	Φωτιστικό ασφαλείας σήμανσης - κατεύθυνσης	HM12	Τεμ.	ΗΛΜ 060	10,00	53,00	530,00	
34	Κανάλι διανομής από PVC διαστάσεων από 20 X 12.5mm έως 32 X 12.5mm	HM13	m	ΗΛΜ 041	120,00	7,00	840,00	
35	Καλώδιον τύπου Η05VV-U (NYM) , τριπολικό, διατομής 3Χ1,5 mm ²	HM14	m	ΗΛΜ 046	190,00	5,20	988,00	
36	Καλώδιον τύπου Η05VV-U (NYM),τριπολικό, διατομής 3Χ2,5 mm ²	HM15	m	ΗΛΜ 046	20,00	5,70	114,00	
37	Διακόπτης επίτοιχος με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V απλό.	HM16	Τεμ.	ΗΛΜ 049	1,00	8,00	8,00	
38	Ρευματοδότης επίτοιχος SCHUKO - Εντάσεως 16 Α	HM17	Τεμ.	ΗΛΜ 049	1,00	11,00	11,00	
39	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, στεγασμένων χώρων με 2 λυχνίες 35 W	HM18	Τεμ.	ΗΛΜ 059	1,00	70,00	70,00	
40	Φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής στεγανό (για τοποθέτηση σε WC) με λαμπτήρες PL 2Χ18 W	HM19	Τεμ.	ΗΛΜ 059	1,00	50,00	50,00	
41	Εξαεριστήρας WC-λουτρού 100 m ³ /h μετά του αεραγωγού από PVC Φ100	HM20	Τεμ.	ΗΛΜ 039	1,00	100,00	100,00	
42	Σύνδεση μιας γραμμής φωτισμού-φωτισμού ασφαλείας και μιας γραμμής ρευματοδοτών σε υφιστάμενο πίνακα	HM21	Τεμ.	ΗΛΜ 052	1,00	100,00	100,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6							6.396,60	

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	37.735,35
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	6.396,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	44.131,95
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	7.943,75
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	52.075,70
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.811,36
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	59.887,06
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ	59.887,06
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,04
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	59.887,10
Φ.Π.Α. 24%	14.372,90
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	74.260,00

Συντάχθηκε
Ελευθερούπολη, 01-08-2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.
Ελευθερούπολη, 01-08-2016

Ουρανία Ζώνιου
Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Μαρμίδης Στέργιος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Στάγκος Ευάγγελος
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ