

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	α/α τιμολογ.	Ενδείξεις Εργασιών	αναθεωρείται	μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Ολική
							Μερική	
ΟΜΑΔΑ Α								
1	ΥΔΡ Ν.16.13,01	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από Φ18 έως και Φ50 επί χωματόδρομου	ΗΛΜ-4	TEM	80	69,00	5520	
2	ΥΔΡ Ν.16.13,02	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από μεγαλύτερη του Φ50 έως και Φ110 επί χωματόδρομου	ΗΛΜ-4	TEM.	200	105,00	21000	
3	ΥΔΡ Ν.16.13,03	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από μεγαλύτερη του Φ110 έως και Φ250 επί χωματόδρομου	ΗΛΜ-4	TEM.	60	158,00	9480	
4	ΥΔΡ Ν.16.13,04	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από μεγαλύτερη του Φ250 επί χωματόδρομου	ΗΛΜ-4	TEM.	65	300,00	19500	
5	ΥΔΡ Ν.16.13,05	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από Φ18 έως και Φ50 επί τσιμεντόδρομου - ασφαλτόδρομου	ΗΛΜ-4	TEM	100	90,00	9000	
6	ΥΔΡ Ν.16.13,06	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από μεγαλύτερη του Φ50 έως και Φ110 επί τσιμεντόδρομου - ασφαλτόδρομου	ΗΛΜ-4	TEM.	90	137,00	12330	
7	ΥΔΡ Ν.16.13,07	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από μεγαλύτερη του Φ110 έως και Φ250 επί τσιμεντόδρομου - ασφαλτόδρομου	ΗΛΜ-4	TEM.	5	210,00	1050	
8	ΥΔΡ Ν.16.13,08	Επισκευή και αποκατάσταση Βλάβης σωλήνων υπό πίεση διαμέτρου από μεγαλύτερη του Φ250 επί τσιμεντόδρομου - ασφαλτόδρομου	ΗΛΜ-4	TEM.	2	378,00	756	
								78636,00
ΟΜΑΔΑ Β								
9	ΑΤΗΕ Ν8106.3	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 ins	ΗΛΜ 11	TEM.	20	37,00	740	
10	ΑΤΗΕ Ν8106.3	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 2 1/2 ins	ΗΛΜ 11	TEM.	15	53,00	795	
11	ΑΤΗΕ Ν8106.3	Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3 ins	ΗΛΜ 11	TEM.	10	83,00	830	
12	ΑΤΗΕ 9150.1.4.ΣΧ	Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή (& τύπου F4) PN 25 χυτοσιδηρά GGG40 DN80	ΗΛΜ 84	TEM.	25	84,00	2100	
13	ΑΤΗΕ 9150.1.4.ΣΧ	Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή (& τύπου F4) PN 25 χυτοσιδηρά GGG40 DN100	ΗΛΜ 84	TEM.	4	116,00	464	
14	ΑΤΗΕ 9150.1.4.ΣΧ	Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή (& τύπου F4) PN 25 χυτοσιδηρά GGG40 DN125	ΗΛΜ 84	TEM.	2	195,00	390	
15	ΥΔΡ Ν 9.32	Φρεάσιο υδραυλικού εξαρτήματος κάλυμα 50Χ50	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	TEM.	5	160,00	800	
16	ΥΔΡ Ν 9.32	Φρεάσιο υδραυλικού εξαρτήματος κάλυμα 70Χ70	50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311	TEM.	6	420,00	2520	
17	ΥΔΡ Ν. 16.12	Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης ή δικλείδας	ΗΛΜ-84	TEM.	2	63,00	126	
18	ΥΔΡ 4.09	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	ΟΔΟ 4521B	τ.μ	50	20,00	1000	
Αθροισμα								88401,00
ΓΕ&ΟΕ 18%								15912,18
Αθροισμα								104313,18
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								15646,98
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη κατά την Μελέτη (Πρός Δημοπράτηση)								119960,16
Πρόβλεψη αναθεώρησης								39,84
Αθροισμα								120000,00
Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%								28800,00
Απαιτούμενη πίστωση εκτέλεσης του έργου								148800,00

Ελευθερούπολη 14 / 01 / 2020
 Ο Συντάξας

Κωνσταντίνος Νταμπανλής
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ελευθερούπολη 14 / 01 / 2020
 Ο προϊστάμενος Τ.Υ.

Ιορδάνης Χατζησπύργου
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ